

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni Parku Miejskiego w Górowie Iławeckim
ADRES INWESTYCJI : Górowo Iławeckie ul. Kościuszki dz. nr 3-36/15
INWESTOR : Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem"
ADRES INWESTORA : 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Drymucha, ul. Wojska Polskiego 8/4, 11- 220 Górowo Iław
DATA OPRACOWANIA : 2021-03-16

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2020r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Edward Drymucha

Data opracowania
2021-03-16

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie Terenu Przestrzeni Parku Miejskiego i budowy parku kinezyterapeutycznej oraz placu zabaw 11-220 Górowo Iławeckie ul. Kościuszki dz. nr 3-36/15					
1		Przygotowanie nawierzchni siłowni zewnętrznej			
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 172.53	m ²		
d.1	0114-07 0114-08		m ²	172.530	
				RAZEM	172.530
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 172.53	m ²		
d.1	0511-02		m ²	172.530	
				RAZEM	172.530
2		Elementy siłowni zewnętrznej			
3	kalkulacja własna	montaż elementu: wypychacz i podciągacz + słupek (pylon) 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalkulacja własna	montaż elementu:surfer i twister + słupek (pylon) 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalkulacja własna	montaż elementu: jeździec i Tai Chi + słupek (pylon) 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja własna	montaż elementu: biegacz i rower + słupek (pylon) 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja własna	montaż elementu: narty i wioślarz + słupek (pylon) 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja własna	montaż elementu: ławka i poręczce + słupek (pylon) 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja własna	montaż tablicy informacyjnej 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Elementy placu zabaw			
10	kalkulacja własna	karuzela tarczowa z siedziskami 1	szt		
d.3			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja własna	hustawka wahadłowa podwójna 1	szt		
d.3			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja własna	karuzela tarczowa stojąca 1	szt		
d.3			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja własna	hustawka podwójna 1	szt		
d.3			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalkulacja własna	zestaw sprawnościowy wieżowy 1	szt		
d.3			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja własna	montaż tablicy informacyjnej 1	szt		
d.3			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Elementy infrastruktury technicznej			
16	kalkulacja własna	Lampa solarna wolnostojąca na słupie 2	szt		
d.4			szt	2.000	
				RAZEM	2.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalkulacja	kamera na słupie wolnostojącym	szt		
d.4	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

